

Vereisten aanleveren klinkers en (beton)tegels naar de werkplaats

Uitvoering van voorgenoemde vindt plaats op de navolgende wijze:

- Klinkers en (beton)tegels dienen op een nader te bepalen tijdstip **schoon en droog op pallets** door de klant te worden aangeleverd bij de werkplaats van TG Lining te Heiloo*, klinkers en (beton)tegels die niet op pallets staan worden niet in behandeling genomen.
- Klinkers en (beton)tegels worden beoordeeld op droogheid, te vochtige klinkers en (beton)tegels (>2%) dienen eerst voldoende te drogen alvorens te kunnen worden voorzien van een epoxyhars belijning (dit i.v.m. de aanhechtkracht).
- Aanbrengen van epoxyhars ribbels en/of noppen gebeurt in de werkplaats van TG Lining.
- Na het uitharden worden de klinkers en (beton)tegels vervolgens opgestapeld op pallets.
- Wij raden bij aflevering aan extra pallets te leveren i.v.m. terug stapelen.
- 1% extra klinkers en (beton)tegels leveren i.v.m. breuk tijdens productie of transport.
- TG Lining meldt de zending gereed en je kunt de klinkers en (beton)tegels afhalen. **

*Het is mogelijk dat door oneffenheden van sommige klinkers het aanbrengen van de belijning niet slaagt, de lijn wordt dan op de andere zijde van de betreffende klinker aangebracht.

**Desgewenst verzorgt TG Lining het retourtransport van de bewerkte klinkers/tegels.

Maatvastheid/rechtheid

Om een optimaal esthetisch resultaat van de geleideroute te krijgen dienen aangeleverde klinkers en (beton)tegels maatvast en recht te zijn. Niet-maatvasten of niet-rechte klinkers en (beton)tegels zullen resulteren in een minder strakke geleideroute. De verantwoordelijkheid voor controle op maatvastheid/rechtheid ligt bij de opdrachtgever.

Toepassingsbereik

De aangeboden producten zijn bedoeld voor en bestand tegen normale belasting door voetgangersverkeer en niet voor:

- Belasting veroorzaakt door (delen van) voertuigen en/of machines;
- Mechanische belasting of vallende of stotende voorwerpen zoals kauwgomstekers, stalen wielrijen of blokkerende hard rubberen wielrijen van karretjes e.d.

Vormbak bezande klinkers

Graag wijzen wij erop dat TG Lining **uitsluitend bezande vormbak klinkers** verwerkt. Onbezande varianten worden uitsluitend op nadrukkelijk verzoek van onze opdrachtgever voorzien omdat de hechtkracht aan de ondergrond niet consistent is.

(Beton)tegels

Doorgaans kunnen standaard vlakke, gewassen en grind (beton)tegels zonder hechtbepalende topcoating zonder voorbehandeling bewerkt worden. Afhankelijk van het type tegel wordt vooraf bepaald of er een voorbehandeling nodig is van gecoate, natuursteen en keramische tegels.

Onderhoud

Bij reiniging en onderhoud dient de onderhoudsdienst ervoor te zorgen dat de epoxyhars geleidelijnen en noppen niet mechanisch worden belast. Zie verdere informatie in ons onderhouds-en reinigingsdocument.