

Vereisten aanleveren klinkers en (beton)tegels bij de werkplaats

Om een vlotte verwerking te garanderen, vragen wij je rekening te houden met het volgende:

- **Aanmelden lossen**

Opdrachtgever levert de klinkers en (beton)tegels op afspraak aan bij de werkplaats van TG Lining in Heiloo; bespreek minimaal 2 werkdagen van te voren met TG Lining wanneer de lading wordt gelost om te voorkomen dat de transporteur voor een gesloten hek staat.

Contact: verkoop@tglining.nl of 072 – 50 70 153.

Tip: geef het document 'Richtlijnen expeditie' mee aan de transporteur die komt lossen.

- **Aanlevering op pallets**

Klinkers en (beton)tegels dienen schoon en droog op pallets te worden aangeleverd. Alleen levering op standaard europallets of machinale stratenpallets wordt geaccepteerd. Materialen die niet op pallets staan, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

- **Extra kosten bij omstapelen**

Als de klinkers of (beton)tegels niet correct op de pallets staan en door onze vakmensen omgestapeld moeten worden, worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.

- **Vochtgehalte en droogtijd**

Voor een goede hechting van de epoxyhars moeten de klinkers en tegels voldoende droog zijn. Bij een vochtgehalte van 2% of meer moeten de klinkers of (beton)tegels eerst goed drogen voordat de ribbels of noppen kunnen worden aangebracht. Hou hier rekening mee in de planning.

- **Productieproces**

Het aanbrengen van epoxyhars ribbels en/of noppen gebeurt onder optimale condities in onze werkplaats. Het is mogelijk dat door oneffenheden van sommige klinkers het aanbrengen van de ribbel of nop niet slaagt, de ribbel of nop wordt dan op de andere zijde van de betreffende klinker aangebracht.

Na uitharding worden de materialen weer netjes op pallets gestapeld.

- **Aanbevelingen voor levering**

Wij adviseren om extra pallets mee te leveren voor het terug stapelen van de behandelde materialen.

Daarnaast raden wij aan om 1% extra klinkers of (beton)tegels aan te leveren, vanwege mogelijke breuk tijdens productie of transport.

- **Gereed melding en transport retour**

Zodra de zending gereed is ontvang je bericht van ons. Je kunt als opdrachtgever de lading zelf (laten) ophalen. TG Lining kan ook – indien gewenst – het retourtransport regelen via een externe transporteur. Hiervoor kun wij een offerte opvragen voor je.

Belangrijke aandachtspunten voor een strak eindresultaat:

- **Maatvastheid en rechtheid**

Voor een mooi en strak resultaat van de geleideroute is het belangrijk dat de aangeleverde klinkers en (beton)tegels maatvast en recht zijn. Wanneer dit niet het geval is, kan de geleideroute minder strak ogen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om dit vooraf te controleren.

- **Bezande vormbak klinkers**

TG Lining verwerkt uitsluitend bezande vormbak klinkers. Dit type klinker zorgt voor de beste hechting en afwerking. Raadpleeg het betreffende productblad voor meer informatie. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.

- **(Beton)tegels**

In de meeste gevallen kunnen standaard vlakke, gewassen of grind (beton)tegels zonder speciale toplaag direct worden bewerkt. Afhankelijk van het type tegel bepalen we vooraf of een voorbehandeling nodig is. Als dat zo is, gebeurt dit alleen op de plek waar de ribbel of nop komt. Na het aanbrengen is deze behandeling niet meer zichtbaar.

Toepassingsbereik

De producten van TG Lining zijn ontworpen voor normaal gebruik door voetgangers. Ze zijn niet geschikt voor:

- Belasting door (delen van) voertuigen of machines;
- Mechanische belasting of impact van bijvoorbeeld kauwgomstekers, stalen wieltjes of blokkerende hard rubberen wielen van karretjes.

Dergelijke belastingen kunnen schade veroorzaken aan de ribbels en noppen. TG Lining is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verkeerd of intensiever gebruik dan waarvoor de producten bedoeld zijn.

Onderhoud

Ook bij het reinigen en onderhouden van de ribbels en noppen van TGGL-UV epoxyhars is het belangrijk dat deze niet mechanisch worden belast.

Raadpleeg voor gedetailleerde instructies het document: 'Reinigings- en onderhoudsadvies TGGL-UV epoxyhars'.