

Vereisten aanleg Blinkink geleideroute en trapmarkeringen | In Situ

1. Voorwaarden

Voor het leveren van een kwalitatief degelijk product is het belangrijk dat de locatie schoon opgeleverd wordt aan TG Lining door de opdrachtgever, en wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarden.

Eisen ondergrond en omgeving:

- Vrij van bouwmaterialen;
- Geen conflicterende werkzaamheden;
- Een droge, schone, stofvrije en vetvrije ondergrond;
- Geen natte of droge schoonmaakactiviteiten van het vloeroppervlak door opdrachtgever of derden voor en tijdens uitvoering TG Lining;
- De geleideroute wordt tot 3 dagen na aanleg niet nat gereinigd of met vochtige chemische middelen belast;
(zie ook het document 'Reiniging- en onderhoudsadvies Blinkink')
- Het werkgebied wordt ter plaatse van de aan te leggen geleideroute of trapmarkeringen door de opdrachtgever afgezet voorafgaand aan werkzaamheden van TG Lining, tenzij anders is gecommuniceerd door TG Lining tijdens het aannemen van de opdracht.

2. Kosten voor het niet voldoen aan de voorwaarden en daarmee het niet kunnen uitvoeren van de werkzaamheden

Door opdracht te geven aan TG Lining ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden. Mocht je hier niet aan kunnen voldoen op de afgesproken uitvoeringsdatum dan meld je dit tenminste twee dagen voor de geplande startdatum. Meld dit niet of buiten deze termijn dan is TG Lining genoodzaakt de gemaakte kosten (manuren, reiskosten, gebruikte materialen, gereserveerde tijd) in rekening te brengen.

Constaateert het uitvoeringsteam van TG Lining ter plaatse dat er niet voldaan is aan bovengenoemde voorwaarden en eisen aan de ondergrond en omgeving (geen schone en droge werkplek, schoonmaakwerkzaamheden die worden uitgevoerd, werkzaamheden van derden op de locatie ter plaatse van de aan te leggen geleideroute) dan vertrekt het uitvoeringsteam onverrichter zake. Ook dan worden bovengenoemde kosten in rekening gebracht.

3. Beschadiging aan de geleideroute

Geleideroutes en trapmarkeringen zijn bedoelt voor – en bestand tegen – voetgangersverkeer. Zie ook het betreffende productblad.

Mocht de nieuw aangelegde geleideroute en/of trapmarkering schade oplopen door (bouw)werkzaamheden, dan valt deze schade met bijbehorende herstellkosten onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. TG Lining is geenszins aansprakelijk.