

Vereisten aanleg TGGL-UV epoxyhars geleideroutes | In Situ

1. Voorwaarden

Voor het leveren van een kwalitatief degelijk product is het belangrijk dat de locatie schoon opgeleverd wordt aan TG Lining door de opdrachtgever, en wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarden.

Eisen ondergrond en omgeving:

- Vrij van bouwmaterialen;
- Geen conflicterende werkzaamheden;
- Een droge, schone, stofvrije en vetvrije ondergrond;
- Geen neerslag vooraf of tijdens uitvoering i.v.m. de verwerking van TGGL-UV epoxyhars;
- Omgevingstemperatuur boven 10 graden Celsius i.v.m. de verwerking van TGGL-UV epoxyhars;
- Geen natte of droge schoonmaakactiviteiten van het vloeroppervlak door opdrachtgever of derden voor en tijdens uitvoering TG Lining;
- De geleideroute wordt tot 7 dagen na aanleg niet nat gereinigd of met vochtige chemische middelen belast;
(zie ook het document 'Reiniging- en onderhoudsadvies TGGL-UV epoxyhars')
- Het werkgebied wordt ter plaatse van de aan te leggen geleideroute door de opdrachtgever afgezet voorafgaand aan werkzaamheden van TG Lining.

2. Kosten voor het niet voldoen aan de voorwaarden en daarmee het niet kunnen uitvoeren van de werkzaamheden

Door opdracht te geven aan TG Lining ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden. Mocht je hier niet aan kunnen voldoen op de afgesproken uitvoeringsdatum dan meld je dit tenminste twee dagen voor de geplande startdatum. Meld dit niet of buiten deze termijn dan is TG Lining genoodzaakt de gemaakte kosten (manuren, reiskosten, gebruikte materialen, gereserveerde tijd) in rekening te brengen.

Constateert het uitvoeringsteam van TG Lining ter plaatse dat er niet voldaan is aan bovengenoemde voorwaarden en eisen aan de ondergrond en omgeving (geen schone en droge werkplek, schoonmaakwerkzaamheden die worden uitgevoerd, werkzaamheden van derden op de locatie ter plaatse van de aan te leggen geleideroute) dan vertrekt het uitvoeringsteam onverrichter zake. Ook dan worden bovengenoemde kosten in rekening gebracht.

3. Beschadiging aan de geleideroute

Geleideroutes zijn bedoelt voor – en bestand tegen – voetgangersverkeer. Zie ook het betreffende productblad.

Mocht de nieuw aangelegde geleideroute schade oplopen door (bouw)werkzaamheden, dan valt deze schade met bijbehorende herstelkosten onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. TG Lining is geenszins aansprakelijk.

4. Beschadiging aan afdekplaten TG Lining op locatie

TG Lining past aluminium afdekplaten toe ter bescherming van en tijdens de uithardingstijd van de net aangelegde TGGL-UV epoxyhars geleideroute. Afdekplaten kunnen niet worden gebruikt door derden. Indien (groot) vervoer over afdekplaten rijdt ontstaat er schade aan de afdekplaten.

Als TG Lining beschadigde afdekplaten aantreft is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de kosten voor de aanschaf van nieuwe afdekplaten (€ 200,- excl. btw per afdekplaat).

Indien de platen beschadigd zijn door een van de onderaannemers dan betaalt de opdrachtgever het schadebedrag aan TG Lining en verhaalt opdrachtgever zelf de schade bij de onderaannemer(s).

Mocht de geleideroute tijdens de uithardingstijd onder de afdekplaten schade hebben opgelopen dan valt ook deze schade onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever evenals de gemaakte herstelkosten. TG Lining is geenszins aansprakelijk.