

Vereisten aanleg TGGL-UV epoxyhars trapmarkeringen | In Situ

1. Voorwaarden

Voor het leveren van een kwalitatief degelijk product is het belangrijk dat de locatie schoon opgeleverd wordt aan TG Lining door de opdrachtgever, en wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarden.

Eisen ondergrond en omgeving:

- Vrij van bouwmaterialen;
- Geen conflicterende werkzaamheden;
- Een droge, schone, stofvrije en vetvrije ondergrond;
- Geen natte of droge schoonmaakactiviteiten van het vloeroppervlak door opdrachtgever of derden voor en tijdens uitvoering TG Lining;
- De trapmarkeringen worden tot 7 dagen na aanleg niet nat gereinigd of met vochtige chemische middelen belast;
(zie ook het document 'Reiniging- en onderhoudsadvies TGGL-UV epoxyhars')
- Geen neerslag vooraf of tijdens de uitvoering i.v.m. de verwerking van TGGL-UV epoxyhars;
- Omgevingstemperatuur boven 10 graden Celsius i.v.m. de verwerking van TGGL-UV epoxyhars;
- De trap en/of het trappenhuis wordt door de opdrachtgever afgesloten tijdens de werkzaamheden van TG Lining;
- De trap en/of het trappenhuis wordt in overleg met TG Lining gedeeltelijk of helemaal afgesloten tijdens de uithardingstijd van 12 uur.

2. Kosten voor het niet voldoen aan de voorwaarden en daarmee het niet kunnen uitvoeren van de werkzaamheden

Door opdracht te geven aan TG Lining ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden. Mocht je hier niet aan kunnen voldoen op de afgesproken uitvoeringsdatum dan meld je dit tenminste twee dagen voor de geplande startdatum. Meld dit niet of buiten deze termijn dan is TG Lining genoodzaakt de gemaakte kosten (manuren, reiskosten, gebruikte materialen, gereserveerde tijd) in rekening te brengen.

Constateert het uitvoeringsteam van TG Lining ter plaatse dat er niet voldaan is aan bovengenoemde voorwaarden en eisen aan de ondergrond en omgeving (geen schone en droge werkplek, schoonmaakwerkzaamheden die worden uitgevoerd, werkzaamheden van derden op de locatie ter plaatse van de aan te leggen trapmarkeringen) dan vertrekt het uitvoeringsteam onverrichter zake. Ook dan worden bovengenoemde kosten in rekening gebracht.

3. Beschadiging aan de trapmarkeringen

Mochten de nieuw aangelegde trapmarkeringen schade oplopen door (bouw)werkzaamheden na aanbrenging of doordat personen door de nog zachte epoxyhars lopen, dan valt deze schade onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, evenals de gemaakte herstelkosten. TG Lining is geenszins aansprakelijk.